


С локальной сметой расходов
указанным, согласен
руководитель проектной группы
Ирина Любова Евинцева
04.08.2024 года

Приложение № 3
Утверждено приказом Министра России от 04 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.



ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра России от 21.02.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.12.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр.

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр.

Письмо Министра России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

Постановление Правительства Омской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Омской области за 2023 год" от 07.03.2024 № 135-п

55. Омская область

Омская область

Устройство детской площадки по ул. Октябрьская в с. Ивановка Омской области, Калачинского района
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство детской площадки по ул. Октябрьская в с. Ивановка Омской области, Калачинского района
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание ведомость объемов работ ЭП-04/06 2024
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	3 274,15 тыс.руб
в том числе:	
строительных работ	2 728,46 тыс.руб
монтажных работ	0,00 тыс.руб
оборудования	0,00 тыс.руб
прочих затрат	0,00 тыс.руб

Средства на оплату труда рабочих	57,76 тыс.руб
Средства на оплату труда машинистов	14,25 тыс.руб
Нормативные затраты труда рабочих	106,11 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	29,49 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСН01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	0,4035	1	0,4035					
		2 ЭМ									126,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,092805					48,16
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,23		0,092805	887,54	1,54	1 366,81		126,85
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23		0,092805			518,96		48,16
		Итого прямые затраты									175,01
		ФОТ									48,16
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					44,31
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					22,15
		Всего по позиции							598,44		241,47
2	45-1	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)	т	64,56	1	64,56			82,21		5 307,48
		Всего по позиции									5 307,48
3	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км	т	64,56	1	64,56			113,28		7 313,36
		Всего по позиции									7 313,36
4	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,4035	1	0,4035					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,8104					1 876,24
	* 1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		5,8104			322,91		1 876,24
		2 ЭМ									14 543,32
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,975835					2 901,58
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93		0,778755	1 299,64	1,35	1 754,51		1 366,33
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93		0,778755			518,96		404,14
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76		1,92066			1 757,52		3 375,60
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76		1,92066			444,00		852,77
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		2,85678	2 391,60	1,35	3 228,66		9 223,57
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		2,85678			518,96		1 482,55
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,41964	1 043,14	1,32	1 376,94		577,82
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,41964			386,34		162,12
		4 М									51,43
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		2,8245	35,71	0,51	18,21		51,43
П.Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									19 372,57
		ФОТ									4 777,82
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					7 023,40
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					6 402,28
		Всего по позиции							81 284,39		32 798,25
5	ФСБЦ-02.2.04.04-0131	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С6, размер зерен 0-20 мм	м3	50,841	1	50,841	1 725,45	1,11	1 915,25		97 373,23
		Всего по позиции									97 373,23
6	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,17	1	1,17					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			81,666					27 783,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.Н	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69,8		81,666			340,21		27 783,59
	2 ЭМ										1 196,71
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,7605					388,46
	91 05 05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61		0,7137			1 635,41		1 167,19
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61		0,7137			518,96		370,38
	91.14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0468	477,92	1,32	630,85		29,52
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0468			386,34		18,08
	4 М										42 149,09
	01 7 15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001		0,00117	70 296,20	0,96	67 484,35		78,96
	04 1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9		6,903			5 709,82		39 414,89
	04 3 01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		0,0702	3 778,62	1,24	4 685,49		328,92
	11 1 03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17		0,1989	10 082,68	1,16	11 695,91		2 326,32
	05.2.03.03	Камни бортовые бетонные	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									71 517,85
		ФОТ									28 172,05
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					41 412,91
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					37 750,55
Всего по позиции									128 787,44		150 681,31
7	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	1,872	1	1,872	7 444,62	1,94	14 442,56		27 036,47
Всего по позиции											27 036,47
П.Н	8	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,4035	1	0,4035				
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				11,17695				3 576,85
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,7		11,17695			320,02		3 576,85
	2 ЭМ										2 683,11
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,54944					788,05
	91 01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52		1,01682	887,54	1,54	1 366,81		1 389,80
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,52		1,01682			518,96		527,69
	91.08 03-029	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1,02		0,41157	2 190,26	1,35	2 956,85		1 216,95
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,02		0,41157			518,96		213,59
	91.14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,12105	477,92	1,32	630,85		76,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,12105			386,34		46,77
	4 М										3,20
	08 1 02 11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00013		0,0000525	55 898,18	1,09	60 929,02		3,20
	01.7 12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2	0		0					
		Итого прямые затраты									7 051,21
		ФОТ									4 364,90
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					6 416,40
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					5 848,97
Всего по позиции									47 872,57		19 316,58
9	ФСБЦ-01.7.12.05-1006	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м2	м2	464,025	1	464,025	25,00	1,32	33,00		15 312,83
Всего по позиции											15 312,83
10	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1,2105	1	1,2105					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,4312					5 628,71
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		17,4312			322,91		5 628,71
	2 ЭМ										41 790,20
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			16,80174					8 211,36
	91 01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77		2,142585	1 299,64	1,35	1 754,51		3 759,19
									518,96		1 111,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29		5,193045			1 757,52		9 126,88
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29		5,193045			444,00		2 305,71
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		8,57034	2 391,60	1,35	3 228,66		27 670,71
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		8,57034			518,96		4 447,66
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74		0,89577	1 043,14	1,32	1 376,94		1 233,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74		0,89577			386,34		346,07
	4 М										110,22
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		6,0525	35,71	0,51	18,21		110,22
П.Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									55 740,49
		ФОТ									13 840,07
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					20 344,90
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					18 545,69
		Всего по позиции							78 175,20		94 631,08
11	ФСБЦ-02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3	121,05	1	121,05	565,20	1,49	842,15		101 942,26
		Всего по позиции									101 942,26
12	ГЭСН27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	0,435	1	0,435					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			50 025					18 893,94
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	115		50 025			377,69		18 893,94
	2 ЭМ										4 780,46
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			4 3065					1 911,26
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,29		1,86615			1 635,41		3 051,92
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,29		1,86615			518,96		968,46
	91.08.09-002	Виброплиты электрические	маш.-ч	3,2		1,392	7,51	1,32	9,91		13,79
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,54		0,2349	1 043,14	1,32	1 376,94		323,44
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,54		0,2349			386,34		90,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,07		2,20545	477,92	1,32	630,85		1 391,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,07		2,20545			386,34		852,05
	4 М										0,79
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,0435	35,71	0,51	18,21		0,79
Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ	м3	0,54		0,2349					
Н	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	5,415		2,355525					
Н	05.2.02.21	Плитки тротуарные декоративные	м2	102		44,37					
		Итого прямые затраты									25 586,45
		ФОТ									20 805,20
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					23 509,88
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					16 020,00
		Всего по позиции							149 692,71		65 116,33
13	ФСБЦ-02.3.01.02-1140	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита	м3	44,37	1	44,37	565,20	1,49	842,15		37 366,20
		Всего по позиции									37 366,20
14	ФСБЦ-05.2.02.21-0030	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма цветочек, толщина 50 мм	м2	44,37	1	44,37	292,80	2,1	614,88		27 282,23
		Всего по позиции									27 282,23
15	ТЦ_15.0.00.00_55_550724512	005116-Детский игровой комплекс. Габаритные размеры	компл.	1	1	1			411 335,83	1,03	423 675,90
	7_05.06.2024_02_1	6600x3630x3350									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п 91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отлусковой цены оборудования) - до 3% ПЗ=1.03; (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03; МАТ=1.03)									
		Всего по позиции									423 675,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ТЦ_15.0.00.00_55_550724512 7_05.06.2024_02_1	005611 Детский игровой комплекс "Ривьера". Габаритные размеры 7030х6800х4180	компл.	1	1	1			503 925,83	1,03	519 043,60
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Всего по позиции										519 043,60
18	ТЦ_15.0.00.00_55_550724512 7_05.06.2024_02_1	004413 Машина без горки. Габаритные размеры 2360х1280х1780	шт	1	1	1			130 333,33	1,03	134 243,33
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Всего по позиции										134 243,33
19	ТЦ_15.0.00.00_55_550724512 7_05.06.2024_02_1	004147-13 Качели двойные	компл.	1	1	1			222 215,83	1,03	228 882,30
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Всего по позиции										228 882,30
20	ТЦ_15.0.00.00_55_550724512 7_05.06.2024_02_1	4195 Карусель. Габаритные размеры 1640х710	шт	1	1	1			77 486,67	1,03	79 811,27
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Всего по позиции										79 811,27
21	ТЦ_15.0.00.00_55_550724512 7_05.06.2024_02_1	4243 Песочница. Габаритные размеры 2000х2000х320	шт	1	1	1			25 741,67	1,03	26 513,92
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Всего по позиции										26 513,92
22	ТЦ_15.0.00.00_55_550724512 7_05.06.2024_02_1	006411 Детский спортивный комплекс "Каскад". Габаритные размеры 6500х3960х2800	компл.	1	1	1			616 085,00	1,03	634 567,55
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
	Всего по позиции										634 567,55
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										2 545 115,51
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										57 759,33
	Эксплуатация машин										65 120,65
	Оплата труда машинистов (Отм)										14 248,87
	Материалы										2 400 673,30
	Перевозка										7 313,36
	Строительные работы										2 728 456,95
	Строительные работы										2 721 143,59
	в том числе:										
	оплата труда										57 759,33
	эксплуатация машин и механизмов										65 120,65
	оплата труда машинистов (Отм)										14 248,87
	материалы										2 400 673,30
	накладные расходы										98 751,80
	сметная прибыль										84 589,64
	Перевозка										7 313,36
	Всего ФОТ (справочно)										72 008,20
	Всего накладные расходы (справочно)										98 751,80
	Всего сметная прибыль (справочно)										84 589,64
	НДС 20%										545 691,39
	ВСЕГО по смете										3 274 148,34
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										2 046 737,87
	затраты труда рабочих										166 10955
	затраты труда машинистов										29.48682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.